Stadt Erkelenz

Tradition und Fortschritt

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	A 66/090/2005
	Status:	öffentlich
	AZ:	
Federführend:	Datum:	22.11.2005
Tiefbauamt/ Städt. Abwasserbetrieb	Verfasser:	Amt 66 Oliver Knaup

Straßen- und Wirtschaftswegeunterhaltungs/-sanierungsprogramm im Jahre 2006

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
08.12.2005	Bau- und Werksausschuss

Tatbestand:
Wie in den Vorjahren soll im Jahre 2006 die Ausführung von Fahrbahndeckenüberzügen zur Erhaltung/Sanierung des Bestandes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel durchgeführt werden. Wegen der begrenzten Summen schlägt die Verwaltung vor, die Straßen- und Wirtschaftswegeunterhaltung/-sanierung gemeinsam durchzuführen. Umfang und Kostenrahmen sind den unten stehenden Tabellen zu entnehmen.

Die Maßnahmen werden nach den Kriterien ausgesucht, wie lange die Schäden bereits bestehen, d. h. zurückgestellt wurden, wie stark der Grad der Beschädigung ist und vor allem, ob in absehbarer Zeit wegen anderer Maßnahmen eine Behebung der Schäden vorgenommen werden kann. Ferner wurde bei der Auswahl der Maßnahmen die Empfehlungen der Bezirksausschüsse, Anregungen aus der Bevölkerung und eigenen Feststellungen berücksichtigt.

Los 1 Straßen (HHSt.:1.63000.51000.5, 9.63100.95800.0)
Ca. 4 bis 5 cm starker Asphaltbeton mit 100 kg/m²

Nr.	Stadtteil Haushaltsstelle	Straße	Fläche m²	gesch. Kosten [Euro]
1	Erkelenz-Mitte 1.63000.51000.5	Gerhard-Welter-Straße Teilabschnitt Zufahrt Agrarmarkt	850	14.000
2	Erkelenz-Mitte 1.63000.51000.5	Westpromenade vom Zehnthofweg bis Aachener Straße	1.500	24.000
3	Granterath 1.63000.51000.5	Mittelstraße	650	7.500
4	VenrathNeuhaus	Gemeindeverbindungsstraße	5.000	32.500

	1.63000.51000.5	zwischen K 30 und Neuhaus		
5	Hetzerath 1.63000.51000.5	Teilstück An der Elsmaar	650	12.500
6	Tenholt 1.63000.51000.5	Teilstücke In Tenholt	500	8.000
7	Holzweiler 9.63100.95800.0	Titzer Straße	2.500	44.400
			Summe:	142.400

Los 2: Wirtschaftswege (HHSt.: 1.78000.51000.2, 9.78000.95000.9)
Ca. 4 bis 6 cm starke Tragdeckschicht mit 160 kg/m² oder RCL

Nr.	Stadtteil Haushaltsstelle	Weg	Fläche m²	Ca.-Kosten [Euro]
8	Gerderhahn (NO) 9.78000.95000.9	56/65, Teilstück von L 364 bis Weg 117/64	750	7.100
9	Gerderhahn (SO) 9.78000.95000.9	224/80, L 364 bis Weg 56/65	600	5,700
10	Gerderath (SO) 9.78000.95000.9	62/66, von L 19 bis Weg 63/75	1.500	14.400
11	Golkrath (S) 9.78000.95000.9	68/75, von Weg 69/71 bis Weg 67/67	2.400	22.800
12	Erkelenz (W) 9.78000.95000.9	176 (Rübenweg), von L 19 bis Weg 89, Sanierung Leitgstrasse	1.600	40.000
13	Etgenbusch (O) 1.78000.51000.2	260, von Weg 118 bis 263	600	5.700
14	Kuckum (N) 1.78000.51000.2	215, von K 19 bis Weg 215a	2.700	25.700
15	Bellinghoven (SO) 1.78000.51000.2	234, Landwehr bis L 366	500	4.700
16	Kückhoven (NO) 1.78000.51000.2	170, Rübenweg bis Kläranlage	3.000	28.500
17	Holzweiler (O) 1.78000.51000.2	1027, Verlängerung Am Berg	450	4.300
18	Lövenich (NO) 1.78000.51000.2	96, von Weg 170/68 - Weg 211 incl. 10 cm bit. Tragschicht	2.900	32.000
			Summe:	190.900

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):
„Im Rahmen der Fahrbahnunterhaltungs- bzw. Sanierungsarbeiten sind in 2006 vorbehaltlich der Mittelbereitstellung im städtischen Haushalt Verschleißdecken (100 kg/m² Asphaltfeinbeton) auf die im Tatbestand genannten Stadtstraßen und Tragdeckschichten (160 kg/m²) auf die im Tatbestand genannten Wirtschaftswege einschließlich der erforderlichen Nebenarbeiten aufzubringen."

Finanzielle Auswirkungen:

Straßenunterhaltung:
Die Gesamtkosten der Unterhaltung belaufen sich auf **ca. 98.000,00 Euro**
Die jährlichen baulichen Unterhaltungskosten reduzieren sich.
Die erforderlichen Mittel sollen als Ausgabeermächtigung im Haushaltsplan 2006 bei Haushaltsstelle

1.63000.51000.5 (Straßenunterhaltung)

zur Verfügung gestellt werden.

Straßensanierung:

Die Gesamtkosten der Erneuerung belaufen sich auf **ca. 44.400,00 Euro.**
Die jährlichen baulichen Unterhaltungskosten reduzieren sich. Die jährlichen Folgekosten betragen **ca. 1.800,00 €.**

Die erforderlichen Mittel sollen als Ausgabeermächtigung im Haushaltsplan 2006 bei Haushaltsstelle

9.63100.95800.0 (sonst. Straßenausbau)

zur Verfügung gestellt werden

Wirtschaftswegeunterhaltung:

Die Gesamtkosten belaufen sich auf **ca. 100.900,00 Euro.**
Die jährlichen Folgekosten reduzieren sich.

Die erforderlichen Mittel sollen als Ausgabe-/Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2006 bei Haushaltsstelle

1.78000.51000.2 (Wirtschaftswegeunterhaltung)

zur Verfügung gestellt werden.

Wirtschaftswegesanierung:

Die Gesamtkosten belaufen sich auf **ca. 90.000,00 Euro.**
Die jährlichen baulichen Unterhaltungskosten reduzieren sich. Die jährlichen Folgekosten betragen **ca. 3.600,00 €.**

Die erforderlichen Mittel sollen als Ausgabe-/Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2006 bei Haushaltsstelle

9.78000.95000.9 (Wirtschaftswegesanierung)

zur Verfügung gestellt werden.